



Zlewozmywak wbudowywany Centro CNG 611-100 XL posiada wygodną komorę, która pomieści naczynia i garnki o większych wymiarach oraz praktyczny ociekacz o dużej powierzchni, na którym osuszysz umyte naczynia. Linię Centro cechuje minimalistyczny design z prostymi, gładkimi liniami oraz funkcjonalny i estetyczny ukryty przelew. Zlewozmywak został wyprodukowany z materiału Fraganite, który składa się w 80% z naturalnego granitu i został zabezpieczony technologią Sanitized®, która ogranicza rozwój bakterii do 99%. Co więcej, jest on odporny na zarysowania, uderzenia i zaplamienia oraz krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury. Zlewozmywak zawiera w zestawie korek zatyczkowy Grey Line 3 1/2".

Informacje o produkcie

| | |
|------------------|---------------|
| Typ zlewozmywaka | Z ociekaczem |
| Materiał | Fraganite |
| Liczba komór | 1 |
| Kolor | Łupkowy szary |
| Wykończenie | Nie dotyczy |

Wymiary

| | |
|---------------------------------|--------|
| Wymiar zewnętrzny: lewa-prawa | 1000.0 |
| Wymiar zewnętrzny: przód - tył | 500.0 |
| Duża komora wymiar: lewa-prawa | 492.0 |
| Duża komora wymiar: przód-tył | 435.0 |
| Głębokość dużej komory | 200.0 |
| Wycięcie: lewa-pr./wbudowywany | 980.0 |
| Wycięcie: przód-tył/wbudowywany | 480.0 |

Instalacja

| | |
|--------------------------|-------|
| Min. szerokość podbudowy | 60 cm |
|--------------------------|-------|

Cechy produktu

| | |
|---------------------|---------------------|
| Sposób montażu | Wbudowywany |
| Odływ | 3 1/2" |
| Położenie ociekacza | Ociekacz odwracalny |

Dane identyfikacyjne

| | |
|-------------------|-------------|
| Marka | Franke |
| Rodzina produktów | Nie dotyczy |
| Linia | Centro |
| Certyfikat | UKCA |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Certyfikat | CE |
| Cechy i funkcje produktu | |
| Liczba ociekaczy | 1 |
| Odwracalny | Tak |
| Sugerowane miejsce pod baterię | Tak |
| Odływ w komplecie | Tak |
| Typ odpływu | Zatyczkowy |
| Syfon w zestawie | Tak |
| Liczba otworów pod baterię | 2 - podfrezowane |
| Wykonany otwór pod dozownik | Nie |